## Bau einer Präzisionsdriftrohrkammer für den Ausbau des ATLAS Myonspektrometers

Philipp Schwegler Bernhard Bittner Jörg Dubbert Matthias Kilgenstein Hubert Kroha Jörg v. Loeben Robert Richter

philipp.schwegler@cern.ch

Max-Planck-Institut für Physik, München



DPG Frühjahrstagung 2011



Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut)

## **Einleitung und Motivation**

- Geplante Steigerung der LHC-Luminosität um den Faktor 5 gegenüber der nominellen Luminosität von 1  $\times$  10  $^{34}\,cm^{-2}s^{-1}$
- Rate der Neutronen und γ's aus Sekundärreaktionen im ATLAS-Myonspektrometer steigt proportional mit der Luminosität
- → Detektoren der innersten Lage in Vorwärtsrichtung müssen durch neue hochratenfähige Detektoren ersetzt werden

### Unser Ansatz:

Neue Driftrohrkammern mit 15 mm Rohrdurchmesser nach Vorbild der aktuellen ATLAS MDT-Kammern mit 30 mm Rohrdurchmesser

### **Die ATLAS MDT-Kammern**



### MDT-Kammerparameter:

- Gasmischung: Ar/CO<sub>2</sub> (93/7) bei 3 bar
- Max. Driftzeit: ≈ 700 ns
- Einzelrohrauflösung: 80 μm
- Spurrekonstruktionsgenauigkeit: 35 µm



### **Der ATLAS-Detektor**



# Aufbau der Prototypkammer

- Kammergröße  $\approx$ 1,1 m $\times$ 1 m
- Trapezform für Einbau im inneren *"Small Wheel"*-Bereich
- 3 Rohrlängen: 560, 760 und 960 mm
- 2×8 Rohrlagen
- insgesamt 1152 Rohre
- neue Auslese- und Hochspannungsverteilerkarten
- aktive Ausleseelektronik (mezzanine boards, CSMs) von bisherigen ATLAS-MDT-Kammern, neue in Entwicklung



# **MPI Reinraum**

# Komplette Rohr- und Kammermontage im Reinraum





Halbautomatische Bedrahtungsmaschine für zukünftige Rohrproduktion

# Herstellung der Driftrohre

Draht mit Luftstrom einfädeln

### Draht abschneiden

Draht durch Endstopfen fädeln







Crimphülse auffädeln



Rohr auf Endstopfen crimpen



Draht spannen und crimpen



## Herstellung der Driftrohre

- 3 Arbeitskräfte
- 1200 Rohre in 3 Wochen
- bis zu 100 Rohre pro Tag







## Tests der Driftrohre

Testkriterien:

- Drahtspannung:  $350 \pm 15 \, g$
- Leckrate:
  - $< 10^{-5}\,mbarl/s$
- Leckstrom:
   < 5 nA bei 3015 V (nominell 2730 V)

### Drahtspannungstest:



#### Lecktest:



#### Hochspannungstest:



### Tests der Driftrohre



Test	Ausschuss (%)
Drahtspannung	6.3
Dichtigkeit	0.0
Hochspannung	0.4
insgesamt	7.3 <sup>1</sup>

Draht wurde nicht vorgespannt, Spannung lässt leicht nach.



<sup>1</sup> im späteren Verlauf  $\approx$ 1 %

# Kleben der Multilagen

Präzisionskämme zum Einlegen der Rohre



Einlegen der ersten Rohrlage



Kleben der zweiten Rohrlage



Ankleben des Aufhängerahmens

Aufflangeranniens





#### Fertig geklebte Kammer



Eine komplette Multilage (8 Rohrlagen) kann an einem Tag geklebt werden! Drahtpositionierungsgenauigkeit: 20 µm

### Modulares Gasverteilungssystem



- Verbindungen zwischen den Rohrlagen dicht
- Verbindungen entlang der Rohrelagen problematisch

Erster Test mit neuer Gasverteilungsschiene erfolgreich

### Auslese- und Hochspannungsverteilerkarten



 $4 \times$  höhere Packungsdichte  $\Rightarrow$  dreidimensionaler Platinenaufbau

### Auslese- und Hochspannungsverteilerkarten



### Zusammenfassung & Ausblick

- Eine voll funktionsfähige Prototypkammer bestehend aus 1152 Driftrohren mit 15 mm Durchmesser wurde gebaut.
- Neue Auslese- und Hochspannungsverteilerkarten sowie ein modulares Gasverteilungssystem f
  ür die h
  öhere Packungsdichte wurden gebaut und getestet.
- Genaue Drahtpositionsmessung der Prototypkammer in einem Höhenstrahlteststand folgt im April.
- Vier neue Kammern mit 15 mm Driftrohren werden bis 2012 gebaut und zur Erhöhung der Detektorakzeptanz in ATLAS eingebaut.

# Fragen!?

### **Extra Folie**

### Zeichnung Prototyp-Kammer



### **Extra Folie**

MDT Endstopfen

